BIJLAGE 2 Beplantingskeuze landschappelijk inpassingsplan

NR.	AANTAL	BOTANISCHE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	LEVERMAAT	PLANTAFSTAND
		BOMEN			
1a	19	Tilia tomentosa 'Brabant'	Zilverlinde	16-18 HT, m.kl.	zie tek.
02	1	Nyssa sylvatica	Zwarte Tupeloboom	20-25 HT, m.kl.	zie tek.
03	3	Quercus robur	Zomereik	18-20 HT, m.kl.	zie tek.
04	1	Quercus coccinea 'Splendens'	Scharlakeneik	20-25 HT, m.kl.	zie tek.
05	3	Carpinus betulus	Haagbeuk	18-20 meerst, m.kl.	zie tek.
06	40	Tilia cordata 'Greenspire'	Winterlinde	18-20 HT, m.kl.	zie tek.
07	9	Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'	Amberboom	16-18 HT, m.kl.	zie tek.
08	1	Acer rubrum 'Autumn Flame'	Rode Esdoorn	20-25 HT, m.kl.	zie tek.
		STRUWEEL *boomvormers*			
09	11	Betula pendula	Ruwe Berk	14-16 HT, m.kl.	zie tek.
10	13	Acer campestre	Veldesdoorn	14-16 HT, m.kl.	zie tek.
11	9	Quercus robur	Zomereik	14-16 HT, m.kl.	zie tek.
		STRUWEEL *struikvormers*			
12	20%	Amelanchier lamarchii	Krentenboom	60-80, bosplantsoen	1,5 X 1,5 driehoek
12	10%	Viburnum opulus	Gelderse roos	60-80, bosplantsoen	1,5 X 1,5 driehoek
12	15%	Coryllus avellana	Hazelaar	60-80, bosplantsoen	1,5 X 1,5 driehoek
12	15%	Taxus bacatta	Venijnboom	60-80, bosplantsoen	1,5 X 1,5 driehoek
12	15%	Ilex aquifolium	Hulst	60-80, bosplantsoen	1,5 X 1,5 driehoek
12	10%	Rosa caninca	Hondsroos	60-80, bosplantsoen	1,5 X 1,5 driehoek
12	15%	Sambucus nigra	Gewone Vlier	60-80, bosplantsoen	1,5 X 1,5 driehoek
13	-	Rhododendron	Rhododendron div soorten		
		HAGEN			
14a		Fagus sylvatica	Beuk	125-150	9st/m1, dubbele rij
14b		Fagus sylvatica	Beuk	175-200	5 st/m1
14c		Fagus sylvatica	Beuk	100-125	5 st/m1

handhaven Beukenhagen afkomstig uit het inpassingsplan van Kruitkok

aanplant van bomenrij in Beukenhaag - Tilia cordata 'Greenspire'

aanplant van bomenrij/laan (Tilia cordata 'Greenspire')

bomenrij aanplanten zodat stallen uit het zicht worden ontnomen (Tilia cordata 'Greenspire')

handhaven Beukenhagen afkomstig uit het inpassingsplan van Kruitkok

handhaven waardevolle Zomereiken

handhaven van Beukenhaag

aanplanten van Beukenhaag

coniferenhaag verwijderen en aanplanten van Beukenhaag

landschappelijke boomgroep

natuurinclusief bouwen met nest- en vleermuiskasten in het gebouw

verwijderen coniferen-haag en aanplant inheems struweel met groenblijvende heesters en boomvormers

struweel

watergang voor afkoppelen hemelwater van gebouw

landschappelijke boomgroep handhaven

natuurlijk ingerichte waterloop voor retentie van hemelwater (gebouw en verharding)

flauwe natuur-vriendelijke noordoost oever

fauna toren

beukenhaag parallel aan de Maastrichterweg onder de bomenlaan

bomenlaan (Lindes) versterkt de noord-zuid groenstructuur

spijlenpoort met allure (geen entree maar creëert een zichtlijn)

handhaven Kastanjebomen naast entree

inheems struweel met groenblijvende heesters en boomvormers op grondwal

landschappelijke boom

bomen op parkeerterrein (ondergeschikt aan laanstructuur Maastrichterweg)

stuweel ontneemt zicht op het parkeerterrein

Beukenhaag parallel aan de Maastrichterweg onder de bomenlaan

landschappelijke boomgroep

bloemrijk grasland met gemaaide paden

MAASTRICHTERWEG

ADELUWEG

0 10 50 meter

BIJLAGE 2. BEPLANTINGSKEUZE HIPPISCHE VERBLIJFSACCOMMODATIE STAL TOPS

schaal -
formaat -
datum 28-05-2021
getekend KvH

dolmans landscaping group
I+p ontwerpers en adviseurs