

Begroting C19.055

project verbouwing kleedkamers RKVV Dommelen
opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
datum 17-07-2019

HOEVEEL- EENH- HEID	OMSCHRIJVING	PRIJS PER ONDERDEEL excl. btw	EVT. AANTEKENINGEN
CODE 01	<u>UITGANGSPUNTEN/ VOORZIENINGEN</u>		
	<u>beschikbare stukken</u> - tekening nieuwe situatie, blad 1001 dd 11-07-2017 van ARC 3 - orginele bouwtekening, blad 1 dd 18-12-1981 van bureau voor architectuur Jos Franken - onderstaande omschrijving <u>uitgangspunten</u> - werkopname/werkoverleg dd 20-06-2019 door de heer Manders en onze heer van der Looij - afgesproken dat er afgeweken wordt van tekening teneinde een goedkopere/efficiëntere verbouwing te kunnen realiseren. - uitvoering in max. 2 fase (2x 4 kleedkamers) - geen wandtegels tpv kleedmakers opgenomen, alleen tegelplinten. Handhaven bestaand metselwerk, echter wel vervangen gedeelte metselwerk tpv verwijderde tegels tpv bestaande wc- en wastafelgedeelte ivm schoonwerk. - handhaven bestaand regelwerk, folie en isolatie van plafonds. Alleen verwijderen planken - onderstaande omschrijving is leidend/ uitgangspunt voor een eventueel vervolqtraject (niet de tekening) - over stelposten is reeds aannemerprovisie berekend - prijsvastheid offerte: 3 maanden (bij uitvoering in 2020 worden prijzen waar nodiq herzien, in overleq) <u>opgenomen stelposten excl. btw incl. provisie</u> € 3.000,- = hak- en breekwerk tbv leidingwerk tbv installateurs € 800,- = aankoop gevelstenen € 6.875 = leveren van wandtegels, 30x60cm. Glans wit ongereect (€ 25,- /m2) € 8.920 = leveren van vloertegels, 60x60cm (€ 40,- /m2) € 3.480, = leveren van plinttegels, 10x60cm (€ 20,- /m1) € 2.000 = kitwerk € 2.000, = materiaal tbv bankjes/kledinghaken € 175,- = brandslanghaspel de- en hermonteren ivm hergebruik € 13.000 = electra <u>niet opgenomen werkzaamheden door opdr.gever/derde</u> - evt. verwijderen en afvoeren asbesthoudende materialen - evt. verwijderen texwerk bestaande wanden tbv tegel of stucwerk - overige werkzaamheden welke hieronder niet omschreven <u>verbruik water- en stroom</u> <i>Verbruik water voor rekening van opdrachtgever</i> <i>Verbruik elektra voor rekening van opdrachtgever</i> <u>bouwplaatsvoorzieningen</u> 16,00 wk klein transport / opruimen bouwplaats 16,00 wk huur chemisch toilet incl. schoonmaak 1,00 pst huur schafteet incl. aan-/afvoer <u>afrastering</u> <i>niet opgenomen</i> <u>kraankosten</u>		

Begroting C19.055

project verbouwing kleedkamers RKVV Dommelen
opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
datum 17-07-2019

HOEVEEL- EENH- HEID	OMSCHRIJVING	PRIJS PER ONDERDEEL excl. btw	EVT. AANTEKENINGEN
	<i>niet opgenomen</i>		
	<u>afval/ puincontainers tijdens bouw</u>		
1,00 st	puincontainer		
1,00 st	afvalcontainer		
	<u>coördinatie</u>		
16,00 wk	uitvoering werkvoorbereiding coördinatie		
	<u>tekenwerk + constructieberekeningen</u>		
	<i>niets opgenomen</i>		
CODE 01	<u>UITGANGSPUNTEN/ VOORZIENINGEN</u>	€ 8.469	
CODE 10	<u>SLOOPWERKEN:</u>		
	<u>kunststof rijplaten</u>		
30,00 stk	aanbrengen kunststofrijplaten + transport		
16,00 wk	huur kunststof rijplaten		
30,00 stk	transport + aanbrengen kunststofrijplaten		
	<u>bestrating</u>		
6,00 st	verwijderen bestating + opstaan tbv aansluiten riool		
6,00 st	graven gat tbv aansluiten nieuw riool op bestaand riool		
	<u>sloopwerk bestaande</u>		
1,00 off	sloopwerk, bestaande uit: - 238m2 Cementdek / tegelvloer + tegelplint uitbreken / opruimen in container - 240m2 Houten plafonds demonteren + opruimen in container stroken laten zitten. - Banken en muurplanken + bankbeugels demonteren - 24 x binnendeurkozijn / deuren demonteren + opruimen in container - 115m2 binnen muren uitbreken / opruimen in container - 9 x gezagen vakken van 4m2 muur uitbreken / opruimen in container. - 18m1 muur uittanden. - 8 Stuks buitenkozijnen / deuren demonteren. - 51 m1 Muurzagen half steens (indien MBI betonsteen een meerprijs van € 5,00 p/m1) - excl. : Stutwerk / container en storkosten = voor aannemer		
51,00 m1	toeslag zaagwerk MBI betonsteen		
2,00 po	transport beugels tbv schilderwerk/ hergebruik		
8,00 kk	stutwerk		
2,00 st	container hout		
4,00 st	puincontainer		
2,00 st	afvalcontainer		
	<u>[STELPOST] hak- en breekwerk tbv leidingwerk tbv</u>		
	installateurs, bestaande uit:		
22,00 m1	zaagwerk betonvloer tbv riool		
11,00 m1	uithakken en graven betonvloer tbv riool		
6,00 stk	boren gaten onder 45 naar buiten door spouwmuur		
2,00 fase	hak-, breek- en sleufwerk tbv leidingwerk		
2,00 fase	aanwerken leidingen		
11,00 m1	aanvullen sleuf met zand en aanstorten betonvloer		
		€ 3.000	

Begroting C19.055

project verbouwing kleedkamers RKVV Dommelen
opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
datum 17-07-2019

HOEVEEL- EENH- HEID	OMSCHRIJVING	PRIJS PER ONDERDEEL excl. btw	EVT. AANTEKENINGEN
CODE 10	<u>SLOOPWERKEN:</u>	€ 19.167	
CODE 11	<u>PEIL EN UITZETTEN:</u>		
2,00 fase	maatvoering uitzetten peilhoogtes maatvoering aftekenen zaagwerk		
CODE 11	<u>PEIL EN UITZETTEN:</u>	€ 439	
CODE 12	<u>GRONDWERK:</u>		
	<i>niets opgenomen</i>		
CODE 12	<u>GRONDWERK:</u>	€ -	
CODE 14	<u>BUITENRIOLERING EN DRAINAGE:</u>		
	<i>zie code 50 loodgieterswerk</i>		
CODE 14	<u>BUITENRIOLERING EN DRAINAGE:</u>	€ -	
CODE 15	<u>STRAATWERKEN:</u>		
6,00 st	<u>herstraten straatwerken</u> aangooien gat met zand		
6,00 st	herstarten gat met bestrating		
CODE 15	<u>STRAATWERKEN:</u>	€ 431	
CODE 17	<u>TERREININVENTARIS:</u>		
	<i>niets opgenomen</i>		
CODE 17	<u>TERREININVENTARIS:</u>	€ -	
CODE 21	<u>BETONWERK:</u>		
11,00 m1	<u>aanhelen betonvloer tpv nieuw riool</u> aanvullen sleuf met zand en aanstorten betonvloer		
CODE 21	<u>BETONWERK:</u>	€ 519	
CODE 22	<u>METSELWERK</u>		
	BINNEN		
18,00 stk	<u>vervangen dragende wanden met wandtegels</u> - 9x vakken stelwerk profielen		

Begroting C19.055

project verbouwing kleedkamers RKVV Dommelen
opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
datum 17-07-2019

HOEVEEL- EENH- HEID	OMSCHRIJVING	PRIJS PER ONDERDEEL excl. btw	EVT. AANTEKENINGEN
1,80 dzd 1,35 m3 36,00 m2	Bia gevelsteen 210x100x83 mm grijs MF MLS GG 2xglad metselspecie Voegwerk gevelstenen platvol geborsteld		
	<u>nieuwe binnenwanden wanden</u>		
20,00 stk 8,00 stk 4,93 dzd 3,69 m3	stelwerk profielen stellen stalen binnenkozijn Bia gevelsteen 210x100x83 mm grijs MF MLS GG 2xglad metselspecie		
	<u>opmetselen te handhaven douchewanden</u>		
4,80 m2 0,18 m3	kalkzandsteen 150mm vuilwerk metselspecie		
	BUITEN		
	<u>gevelmetselwerk, bestaande uit:</u>		
8,00 stk 2,00 stk 1,65 dzd 2,00 dzd 1,00 po 1,24 m3 9,20 m1 9,20 m1 21,99 m2 21,99 stk 21,99 m2	stelwerk profielen stellen buitenkozijn <3m2 verwerken gevelstenen wf STELPOST + aankoop gevelstenen € 400/dzd transportkosten metselmortel Schraagsteiger EPS-100 d= 100mm onder in spouw b=250mm gevelisolatie Rockwool 433 BP 80mm spouwankers + schotels Voegwerk gevelstenen platvol geborsteld	€ 800	
CODE 22	<u>METSELWERK</u>	€ 16.448	
CODE 23	<u>SYSTEEMVLOEREN:</u> <i>niet opgenomen</i>		
CODE 23	<u>SYSTEEMVLOEREN:</u>	€ -	
CODE 24	<u>HOUTEN DRAAGKONSTRUKTIE:</u> <i>niet opgenomen</i>		
CODE 24	<u>HOUTEN DRAAGKONSTRUKTIE:</u>	€ -	
CODE 25	<u>METALEN DRAAGKONSTRUKTIES:</u>		
2,80 m1	<u>hoeklijn boven buitendeur</u> gegalvaniseerde hoeklijn 100x100x10		
CODE 25	<u>METALEN DRAAGKONSTRUKTIES:</u>	€ 177	
CODE 30	<u>KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN:</u>		
	BUITEN		

Begroting C19.055

project verbouwing kleedkamers RKVV Dommelen
opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
datum 17-07-2019

HOEVEEL- EENH- HEID	OMSCHRIJVING	PRIJS PER ONDERDEEL excl. btw	EVT. AANTEKENINGEN
2,00 st	<u>hardhouten buitenkozijnen, bestaande uit:</u> hardhoutenbuitendeurkozijn met bovenlucht - incl. hardsteen grijs geschuurde onderdorpel - incl. vlakke/dichte massieve deur met roto 3-puntsluiting - alles minimaal 80mu gegrond <i>excl. cilinder + deurbeslag, zie hieronder</i>		
1,00 pst	transport kozijnen		
2,00 stk	monteren hardtseen onderdorpels		
2,00 st	<u>hang en sluitwerk buitendeuren</u> standaard VH beslag met anti-kerntrek houten deuren <i>excl. cilinder (door Gemeente)</i> <u>aanpassen bovenlichten tpv toilet-uriniör tbv afzuiging</u> <i>niet opgenomen (nav overleg)</i>		
BINNEN			
8,00 stk	<u>stalen inmettselkozijn</u> theuma solid inmettselkozijn stomp geperond 100x930x2115mm		
8,00 stk	<u>binnendeuren</u> leveren en afngen Theuma Vervo Stompe gegronde tubespaandeur 930x2315mm N1200		
8,00 s	<u>hang- en sluitwerk binnendeuren</u> nemef loopslot		
8,00 stk	RVS klink met rozet <i>excl. cilinders/cilinderslot</i>		
CODE 30	<u>KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN:</u>	€ 5.827	
CODE 32	<u>TRAPPEN EN HEKKEN:</u> <i>niets opgenomen</i>		
CODE 32	<u>TRAPPEN EN HEKKEN:</u>	€ -	
CODE 33	<u>DAKBEDEKKINGEN:</u> <i>niet opgenomen</i>		
CODE 33	<u>DAKBEDEKKINGEN:</u>	€ -	
CODE 34	<u>BEGLAZING:</u>		
2,00 stk	<u>buitenbeglazing</u> HR++ beglazing tbv bovenlicht buitendeuren <i>excl. toeslag tbv 2-zijdig gelaagd veiligheids glas</i> <u>ventilatioeroosters</u> <i>niets opgenomen</i> <u>aanpassen bovenlichten tpv toilet-uriniör tbv afzuiging</u>		

Begroting C19.055

project verbouwing kleedkamers RKVV Dommelen
opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
datum 17-07-2019

HOEVEEL- EENH HEID	OMSCHRIJVING	PRIJS PER ONDERDEEL excl. btw	EVT. AANTEKENINGEN
	<i>niet opgenomen (nav overleg)</i>		
CODE 34	BEGLAZING:	€ 101	
CODE 35	NATUURSTEEN/KUNSTSTEEN:		
	BUITEN		
	<u>onderdorpels</u> <i>reeds opgenomen, zie code 30</i>		
	<u>waterslagen</u> <i>niet opgenomen</i>		
	BINNEN		
	<u>vensterbanken</u> <i>niet opgenomen</i>		
	<u>binnendorpels</u> - tpv douche-kleedkamer 8,00 stk hardtseen dorpel 20x50mm		
CODE 35	NATUURSTEEN/KUNSTSTEEN:	€ 462	
CODE 40	STUCADOORWERK: <i>niets opgenomen</i>		
CODE 40	STUCADOORWERK:	€ -	
CODE 41	TEGELWERKEN:		
	<u>gasbeton voorzetwand tpv toilet/urinoir (ipv houten regelwerk)</u>		
4,00 stk	stelwerk profielen		
9,80 m2	Ytong gasbeton 600x200x70mm		
15,68 kg	gasbetonlijm		
	<u>wandtegels</u> - douchegedeelte: tot plafond incl. tussenwand aan kleedkamerzijde		
	- toilet/urinoir: zij- en achterwanden tot 2m1 (= vensterbank)		
	- tpv penant uitstortgootsteen		
	- <i>excl. kleedkamers</i>		
	- <i>excl. gang (behalve penant bij uistortgootsteen)</i>		
	- <i>niet strokend verwerkt met vloertegels</i>		
57,00 m2	uitvlakken wanden gelijk met tegels		
147,00 m2	opruwen bestaande wandtegels tbv overtegelen		
147,00 m2	voorstrijken ivm lijmen van tegels over tegels		
275,00 m2	STELPOST leveren van wandtegels, stelpost 30x60cm. Glans wit ongerect	€ 6.875	
250,00 m2	lijmen van wandtegels 30x60cm. Ongerecht., liggend stapelen		
250,00 m2	inwassen van wandtegels wit		

Begroting C19.055

project verbouwing kleedkamers RKVV Dommelen
opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
datum 17-07-2019

HOEVEEL- EENH- HEID	OMSCHRIJVING	PRIJS PER ONDERDEEL excl. btw	EVT. AANTEKENINGEN
12,00 stk 18,00 stk 80,00 stk	wandcloset/urinoir aantegelen met wandtegels hoekstrips tpv vensterbanken ivm omtegelen leveren en aanbrengen van kimband-pasta		
	<u>vloertegels</u> - douchgedeelte: afschot naar getegeld verlaagd gootje met 2x putje (ipv RVS douchegoot) excl. plinttegels - kleedkamers: vlak incl. plinttegels - toilet/urinoir + gang: vlak incl. plinttegels - <i>niet strokend verwerkt met wandtegels</i>		
223,00 m2	STELPOST leveren van vloertegels, 60x60cm	€ 8.920	
202,00 m2	lijmen van vloertegels 60x60 ongerect. recht gelegd		
202,00 m2	inwassen van vloertegels met grijs		
36,00 m2	in specie/onder afschot verwerken vloertegels 60x60cm incl. lijm + inwassen		
8,00 stk	douche op afschot naar tegelgoot		
69,20 m1	leveren en aanbrengen van kimband-pasta		
24,00 stk	leveren en aanbrengen van kimpasta tpv leidingen en putjes		
	<u>plinttegels</u> - kleedkamers - gang (excl. penant bij uitstortgootsteen) - <i>excl. douchgedeelte</i> - <i>excl. toilet/urinoir</i> - <i>niet strokend verwerkt met wandtegels</i>		
174,00 m1	STELPOST leveren van plinttegels, stelpost 10x60cm	€ 3.480	
158,00 m1	lijmen en inwassen van plinttegels stelpost		
	<u> STELPOST kitwerk</u> 4,00 mda arbeid kitwerk 40,00 stk koker siliconenkit schimmelwerend 1,00 po klein materiaal milieuheffing	€ 2.000	
CODE 41	TEGELWERKEN:	€ 56.314	
CODE 42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKING:		
	<u>cementdekvloer, bestaande uit:</u> - <i>excl. douchgedeelte (door tegelzetter in specie)</i> - <i>excl. gegalvaniseerd krimpnet 3x100mm (geen vloerverwarming)</i>		
202,00 m2	schoonmaken vloer + peilhoogtes + randstroken		
202,00 m2	50mm cementdekvloer D20-kwaliteit incl. materiaal		
CODE 42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKING:	€ 3.617	
CODE 43	METAAL-EN KUNSTSTOFWERK:		
	<u>RVS beschermhoeken</u> 16,00 stk tpv doucewanden 60x150x60 2mm RVS 8,00 stk tpv kopse kant wandje kleedkamers 60x100x60 2mm RVS		
CODE 43	METAAL-EN KUNSTSTOFWERK:	€ 3.277	

Begroting C19.055

project verbouwing kleedkamers RKV Dommelen
opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
datum 17-07-2019

HOEVEEL- EENHEID	OMSCHRIJVING	PRIJS PER ONDERDEEL excl. btw	EVT. AANTEKENINGEN
CODE 44	PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN:		
	<u>gipsplaten plafond</u> - handhaven bestaand lijmwerk		
800,00 m1	regelwerk 19x45mm hoh 300mm		
240,00 m2	Gipsplaat ak waterwerend 120cm 12,5mm		
240,00 m2	bevestigingsmiddelen		
240,00 m2	afwerken gipsplaten klasse B (texklaar)		
	<u>sanitaire wanden</u>		
4,00 set	aankoop Kupan Cabine Essence AT2, bestaande uit: 13 mm compact HPL volkern waterbestendig Doorloop hoogte = 2000mm Hoogte va. Vloer = 180mm Breedte deur = 750mm Breedte cabine (max. 2250 mm) 1960 Diepte cabine (max. 1500 mm) 1200		
1,00 po	transportkosten wanden		
4,00 set	montage wanden		
CODE 44	PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN:	€ 16.781	
CODE 45	AFBOUWTIMMERWERK:		
	<u>klein aftimmerwerk</u>		
2,00 fase	klein aftimmerwerk <i>excl. plinten</i> <i>excl. architraven</i>		
	<u>arbeid tbv bankjes/kledinghaken</u>		
8,00 kk	hermonteren opgeknapte bankbeugels (hergebruik beugels)		
8,00 kk	monteren planken op bankjes 6 stuks breed		
8,00 kk	monteren plank tegen wand 1 stuks		
8,00 kk	monteren plank op beugels tbv kapstokken 1 stuks (hergebruik beugels + kapstokhaken)		
	<u>ISTELPOST materiaal tbv bankjes/kledinghaken</u>		
504,00 m1	28x70mm (bxh) siberisch Lariks tbv bankjes (op stalen beugels hoh 650mm)		
168,00 m1	28x190mm (bxh) siberisch Lariks tbv muurplank + kledinghakenplank <i>excl. bankbeugels (hergebruik)</i> <i>excl. kledinghaken + beugels tbv kledingplank (hergebruik)</i>		
		€ 2.000	
CODE 45	AFBOUWTIMMERWERK:	€ 6.611	
CODE 46	SCHILDERWERK:		
	<u>schilderwerk, bestaande uit:</u>		
1,00 off	schilderwerk verbouwing Versie A (wens vereniging), bestaande uit: - Beugels onder banken schilderen in 8 kleedlokalen - Plafonds texen (er vanuit gaande dat de gestucte plafonds getext moeten worden) in 8 kleedlokalen + 2 voorportalen - 2 toegangsdeuren, binnen- en buitenzijde		

Begroting C19.055

project verbouwing kleedkamers RKV Dommelen
opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
datum 17-07-2019

HOEVEEL- EENHEID	OMSCHRIJVING	PRIJS PER ONDERDEEL excl. btw	EVT. AANTEKENINGEN
1,00 off	-10 klepramen en 8 vaste ramen binnen- en buitenzijde <i>Eea conform offerte Paul Keeman dd 8-7-2019</i> schilderwerk verbouwing Versie B (nav aangepast plan), bestaande uit: - 200m2 overtexen bestaande getexte betonsteen metselwerk in 8 kleedlokalen + 2 voorportalen - 190m2 texten nieuw betonsteen metselwanden in 8 kleedlokalen + 2 voorportalen - 8 stuksschilderen stalen inmettselkozijen met stompe gegronde tubespaander <i>Eea conform offerte Paul Keeman dd 15-7-2019</i>		
CODE 46	SCHILDERWERK:	€ 13.458	
CODE 52	W-INSTALLATIES		
1,00 po	<u>ISTELPOST</u> brandslanghaspel de- en hermonteren ivm hergebruik		
1,00 po	demonteren + eruihalen brandslanghaspel		
1,00 po	hermonteren + aansluiten brandslanghaspel	€ 175	
1,00 off	<u>W-installaties, bestaande uit:</u> wekzaamheden W-installaties, bestaande uit: Bestaande installatie: - Afkoppelen cv installatie voor later hergebruik - Demonteren douchedrukken voor later hermontage Installatie: - 4x wandclosetcombinatie - 4x urinoircombinatie - 2x wastafelcombinatie - Verleggen riolering - 24 stuks schrobputten 16x in douche en 8x kleedkamer - Verleggen koudwaterleidingen naar nieuwe sanitaire toestellen - 2 stuks nieuwe radiator in portaal - 8 stuks bestaande hermonteren in kleedruimte - Aanleggen nieuw leidingwerk - Hermonteren douchedrukker gerekend dat tegelwerk overgelijmd gaat worden - Nieuwe ventilatie installatie met afzuigbox op de zolder en 2 stuks ventiel per lokaal - <i>excl. vloerverwarming (niet opgenomen zoals besproken)</i> <i>Eea conform offerte Alwako dd 17-07-2019</i>		
CODE 52	W-INSTALLATIES	€ 37.395	
CODE 70	ELEKTRA INSTALLATIE:		
2,00 nda	<u>ISTELPOST</u> elektra, bestaande uit:		
1,00 nda	afdoopen bestaand leidingwerk		
1,00 nda	aftekenen leidingwerk		
8,00 nda	aanleggen leidingwerk		

Begroting C19.055

project verbouwing kleedkamers RKVV Dommelen
opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
datum 17-07-2019



HOEVEEL- EENH- HEID	OMSCHRIJVING	PRIJS PER ONDERDEEL excl. btw	EVT. AANTEKENINGEN
4,00 nda	afmonteren electra		
4,00 nda	armaturen hangen	€ 13.000	
CODE 70	ELEKTRA INSTALLATIE:	€ 14.640	
CODE 90	ONVOORZIEN <i>niet opgenomen (advies aan opdrachtgever om zelf 5 tot 10% in budget te reserveren)</i>		
CODE 90	ONVOORZIEN	€ -	

TOTAAL PER ONDERDEEL

Begroting C19.055

project verbouwing kleedkamers RKVV Dommelen
opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
datum 17-07-2019



HOEVEEL- EENH HEID	OMSCHRIJVING	PRIJS PER ONDERDEEL excl. btw	EVT. AANTEKENINGEN
-----------------------	--------------	----------------------------------	--------------------

Samenvatting

CODE 01	UITGANGSPUNTEN/ VOORZIENINGEN	€	8.469	
CODE 10	SLOOPWERKEN:	€	19.167	
CODE 11	PEIL EN UITZETTEN:	€	439	
CODE 12	GRONDWERK:	€	-	
CODE 14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE:	€	-	
CODE 15	STRAATWERKEN:	€	431	
CODE 17	TERREININVENTARIS:	€	-	
CODE 21	BETONWERK:	€	519	
CODE 22	METSELWERK	€	16.448	
CODE 23	SYSTEEMVLOEREN:	€	-	
CODE 24	HOUTEN DRAAGKONSTRUKTIE:	€	-	
CODE 25	METALEN DRAAGKONSTRUKTIES:	€	177	
CODE 30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN:	€	5.827	
CODE 32	TRAPPEN EN HEKKEN:	€	-	
CODE 33	DAKBEDEKKINGEN:	€	-	
CODE 34	BEGLAZING:	€	101	
CODE 35	NATUURSTEEN/KUNSTSTEEN:	€	462	
CODE 40	STUCADOORWERK:	€	-	
CODE 41	TEGELWERKEN:	€	56.314	
CODE 42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKING:	€	3.617	
CODE 43	METAAL-EN KUNSTSTOFWERK:	€	3.277	
CODE 44	PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN:	€	16.781	
CODE 45	AFBOUWTIMMERWERK:	€	6.611	
CODE 46	SCHILDERWERK:	€	13.458	
CODE 52	W-INSTALLATIES	€	37.395	
CODE 56	-	€	-	
CODE 65	-	€	-	
CODE 70	ELEKTRA INSTALLATIE:	€	14.640	
CODE 90	ONVOORZIEN	€	-	
TOTAALTELLING		€	204.132	

Begroting C19.055

project verbouwing kleedkamers RKVV Dommelen
opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
datum 17-07-2019



HOEVEEL- EENH- HEID	OMSCHRIJVING	PRIJS PER ONDERDEEL excl. btw	EVT. AANTEKENINGEN
------------------------	--------------	----------------------------------	--------------------

Staartblad

loonkosten

_____ CAO-personeel	<i>inclusief</i>
_____ uitvoerder/ werkvoorbereider	<i>inclusief</i>

Materiaal- / Materieelkosten	<i>inclusief</i>
------------------------------	------------------

Onderaanneming	<i>inclusief</i>
----------------	------------------

TOTAAL

algemene kosten over loonkosten + onderaanneming	<i>inclusief</i>
algemene kosten over materiaal	<i>inclusief</i>

winst	<i>inclusief</i>
risico	<i>inclusief</i>

CAR-verzekering	<i>inclusief</i>
-----------------	------------------

BEGROTINGSSOM excl. btw	<i>inclusief</i>
-------------------------	------------------

<i>STELPOSTEN opgenomen in aanneemsom (dus in uitvoering geen provisie meer op offertes in rekening gebracht)</i>	<i>inclusief</i>
---	------------------

afronding	<i>inclusief</i>
-----------	------------------

BEGROTINGSSOM excl. Btw	€	204.132,23
--------------------------------	----------	-------------------

btw (21%)	€	42.867,77
-----------	---	-----------

btw stuc- en schilderwerk (woning > 2 jaar) + arbeid isoleren (9%)	€	-
--	---	---

BEGROTINGSSOM incl. Btw	€	247.000,00
--------------------------------	----------	-------------------